

**Tekniska förvaltningen**

Projekt- och gatuavdelningen

0589-870 00 (vxl)

tekniska@arboga.se

**Prislista för återställande efter schaktningsarbete
i gatu- och parkmark, Arboga kommun**

- I priserna ingår återställning, framtida underhåll, arbetsledning och administration. Kostnader tillkommer för eventuella brunnsjusteringar, extra behov av grusmaterial med mera. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
- När arbetet har slutförts ska det anmälas till tekniska förvaltningen på blanketten "färdiganmälan", det gäller för alla typer av återställningsarbeten. Om ansökan om schakttillstånd eller färdiganmälan inte lämnas in kommer en avgift på 5000 kronor att tas ut för det merarbete som det innebär för tekniska förvaltningen.
- Ansvaret för underhåll och grusunderhåll kvarstår på uppdragsgivaren tills en månad efter att färdiganmälan lämnats in. Tekniska förvaltningen kan mot ersättning utföra underhållet.
- Om avståndet mellan sågsnitt och fast anläggning, kantstöd, brunn eller gammal lagning är mindre än 0,5 meter tas hela kvarvarande beläggningssremsa med i schakten.
- För gångbana med bredd $\leq 2,0$ meter kommer hela bredden att beläggas.
- Utgör schaktbredd efter kantskärning mer än 60 % av körbane- eller körfältsbredden kommer hela bredden att beläggas.
- Utgör schaktbredden mer än 50 % av bredden på gång- och cykelväg kommer hela bredden att beläggas.
- Generellt kommer återställning av schakt i beläggning som är yngre än 3 år att utgöra körfältets-, cykel- eller gångbanans hela bredd.
- Vid större arbetsobjekt kan priset regleras för varje objekt.
- Övrigt förstört eller bortkommet material ersätts med gällande dagspriser, transportkostnader samt 8 % CAK.

Beläggning	Pris
0 - 15 m ² , Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. kantskärning, justering grus, klistring samt transport	636 kr/m ²
Vid 1 extra lager asfalt tillkommer kostnaden för asfalten	215 kr/m ²
16 - 50 m ² , Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. kantskärning, justering grus, klistring samt transport	527 kr/m ²
Vid 1 extra lager asfalt tillkommer kostnaden för asfalten	172 kr/m ²
> 50 m ² , Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. kantskärning, justering grus, klistring samt transport	412 kr/m ²
Vid 1 extra lager asfalt tillkommer kostnaden för asfalten	134 kr/m ²
Arbete	
Yta, beläggning av smågatsten, exkl. stenmaterial	712 kr/m ² 750 kr/m ²
Felande stenmaterial	
Gradhuggen kantsten, granit, satta i grus, med motstöd av grus exkl. granitsten	552 kr/m
Felande stenmaterial	1470 kr/m
Råkantsten RV2, Granit satta i grus, med motstöd av grus exkl. stenmaterial	552 kr/m ²
Felande stenmaterial	319 kr/m
Tillägg för felande radiesten, granit	489 kr/m
Kantstöd betong, spikade exkl. kantstöd	231 kr/m
Felande kantstöd	fr. 90 kr/m
Plattsättning 35x35, exkl. plattor	336 kr/m ²
Felande plattor	320 kr/m ²
Plattsättning 40x40, exkl. körbara plattor	336 kr/m ²
Felande plattor	320 kr/m ²
Gräsytor, finjustering och sådd	110 kr/m ²
Timdebitering	
<i>Minsta timdebitering per arbetsställe är 2000 kronor.</i>	
Yrkesarbetare	386 kr/h
Grävmaskin eller liknande	750 kr/h
Lastbil 3-axlad	750 kr/h